

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

R										04/07/2023
N										
OBRA:	Reforma UBS São Francisco					-TRAMANDAÍ RS	-TRAMANDAÍ RS			
				PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL		
Item	Serviço	Quant.	Unid.	Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total(s/BDI)	Total c/BDI =25%	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS									
1,1	Placa de obra 1,00x2,00	2,00	m2	R\$ 286,00	R\$ 27,66	R\$ 572,00	R\$ 55,33	R\$ 627,33	R\$ 784,16	
1,2	Reboco argamassa média ca-af1:3 5% ci 7mm EXTERNO/INT	30,00	m2	R\$ 6,46	R\$ 30,94	R\$ 193,80	R\$ 928,20	R\$ 1.122,00	R\$ 1.402,50	
1,3	Quebra de contrapiso 5cm	1,00	vb	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.000,00	
1,4	Estrutura de andaime metalico 6metros(3 pranchas +roda+frete)	2,00	mês	R\$ 550,00	R\$ 4,85	R\$ 1.100,00	R\$ 9,70	R\$ 1.109,70	R\$ 1.387,13	
1,5	Demol. wc+parede sala3+poster,cx luz alvenaria +remoção de gradil frontal	1,00	vb	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	
1,6	Abertura de clanaleta em alvenaria 0,10x1,10	30,00	m	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 262,50	
	Sub-Total					R\$ 1.865,80	R\$ 3.203,23	R\$ 5.069,03	R\$ 6.336,29	
2	FUNDAÇÕES +SUPRA ESTRUTURA (PILARES E CINTA)									
2,1	Camada de brita 01 esp 5cm	1,50	m3	R\$ 114,14	R\$ 4,91	R\$ 171,21	R\$ 7,37	R\$ 178,58	R\$ 223,23	
2,2	Cinta (Inferior/superior) concreto arm. Fck150Mpa-dim= 0,20*0,30	2,15	m3	R\$ 1.728,00	R\$ 677,04	R\$ 3.715,20	R\$ 1.455,64	R\$ 5.170,84	R\$ 6.463,55	
2,3	Sapata concreto armado Fck 150Mpa 0,50*0,50*0,4	0,40	m3	R\$ 1.521,00	R\$ 689,78	R\$ 608,40	R\$ 275,91	R\$ 884,31	R\$ 1.105,39	
2,4	Pilares concreto Fck=150Mpa-completo DIM=0,20x0,20CM	0,80	m3	R\$ 2.800,00	R\$ 1.279,68	R\$ 2.240,00	R\$ 1.023,74	R\$ 3.263,74	R\$ 4.079,68	
	Sub-Total					R\$ 6.734,81	R\$ 2.762,66	R\$ 9.497,47	R\$ 11.871,84	
3	PAREDES DE ALVENARIA									
3,1	Alvenaria tij 06 furos-20cm-j 20mm cim,cal ar.1:2:8	48,00	m2	R\$ 80,00	R\$ 34,78	R\$ 3.840,00	R\$ 1.669,54	R\$ 5.509,54	R\$ 6.886,92	
3,2	Verga/Contra Verga 11x3-cm vao ciar 1:4	8,00	m	R\$ 30,00	R\$ 9,95	R\$ 240,00	R\$ 79,61	R\$ 319,61	R\$ 399,51	
	Sub-Total					R\$ 4.080,00	R\$ 1.749,14	R\$ 5.829,14	R\$ 7.286,43	
4	REVESTIMENTOS									
4,1	Chapisco cim:arg 1:3 esp 7mm(pega normal)	96,00	m2	R\$ 3,94	R\$ 8,10	R\$ 378,24	R\$ 777,50	R\$ 1.155,74	R\$ 1.444,68	
4,2	reboco argamassa média ca-af1:3 5% ci 7mm EXTERNO	96,00	m2	R\$ 6,46	R\$ 30,94	R\$ 620,16	R\$ 2.970,24	R\$ 3.590,40	R\$ 4.488,00	
4,3	Azulejo placa ar ca ar 1;5 cim-3cm+rej	16,20	m2	R\$ 32,00	R\$ 11,49	R\$ 518,40	R\$ 186,22	R\$ 704,62	R\$ 880,77	
4,4	Peitoril Granito	6,00	m	R\$ 96,00	R\$ 19,94	R\$ 576,00	R\$ 119,64	R\$ 695,64	R\$ 869,54	
4,5	Rejunte p/piso cerâmico(piso e azulejo)	48,00	m2	R\$ 4,06	R\$ 6,07	R\$ 194,88	R\$ 291,36	R\$ 486,24	R\$ 607,80	
4,6	Roda-pe ceramico	25,00	m	R\$ 10,00	R\$ 14,78	R\$ 250,00	R\$ 369,38	R\$ 619,38	R\$ 774,22	
	Sub-Total					R\$ 2.537,68	R\$ 4.714,33	R\$ 7.252,01	R\$ 9.065,01	

9,2	Pintura acrílica(02 demãos)c/	1.113,00	m2	R\$ 12,00	R\$ 11,50	R\$ 13.356,00	R\$ 12.799,50	R\$ 26.155,50	R\$ 32.694,38
9,3	Pint. Esmalte s/ madeira e ferro galv (02 demãos)Portas,portá	10,00	m2	R\$ 13,50	R\$ 12,78	R\$ 135,00	R\$ 127,78	R\$ 262,78	R\$ 328,48
	Sub-Total					R\$ 13.491,00	R\$ 13.307,68	R\$ 26.798,68	R\$ 33.498,35
	10 COBERTURA								
10.1	Revisão de vazamentos pontuais na estrutura de telhado e calhas	1,00	vb	R\$ 900,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00
9,6	Forrinho pvc 12cm +roda-forro	30,00	m2	22,00	18,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 675,00
	Sub-Total					R\$ 900,00	R\$ 840,00	R\$ 1.740,00	R\$ 2.175,00
	11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
11,1	Limpeza permanente da obra	1,00	vb	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00
10,2	Cercamento estrutura de concreto pre moldado(Colocado)-dim 3,00*2,40m	10,00	Unid.	1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 18.125,00
11,4	Espera para ar condicionado + dreno Ret e recoloc ar cond.	2,00	Ptos	R\$ 430,00	R\$ 80,00	R\$ 860,00	R\$ 160,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.275,00
	Sub-Total					R\$ 17.360,00	R\$ 160,00	R\$ 17.520,00	R\$ 21.900,00
	TOTAL GERAL					R\$ 93.435,26	R\$ 36.815,17	R\$ 130.250,43	R\$ 162.813,03
TRAMANDAÍ 04/07 de 2023									
ENG. CIVIL FLAVIO MAINIERI CREA 77112-D									