

Planilha de Orçamento GLOBAL

02/06/2023
Página 1 de 2Obra: PMT 02/04 - ORLA BOTOS ETAPA 2
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍEndereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
1. DEMOLIÇÃO/SUPRESSÃO						
.1 CARGA DE ATERRO C/ TRANSPORTE	240,00	M3	53,13	0,00		
			12.751,20	0,00	12.751,20	2,18%
.2 DECAPAGEM/REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO EM MAT. 1A.CAT., CARGA, TRANSP.	209,25	M3	25,75	1,94		
			5.388,19	405,95	5.794,14	0,99%
						3,17%
Total de DEMOLIÇÃO/SUPRESSÃO			18.139,39	405,95	18.545,34	3,17%
2. CONTENÇÃO						
.1 MICROESTACA L=4,00M - 300MM	27,00	UN	516,38	76,48		
			13.942,26	2.064,96	16.007,22	2,74%
.2 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	3,08	M3	4.663,09	959,29		
			14.362,32	2.954,61	17.316,93	2,96%
.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK30MPA-COMPLETA	5,23	M3	2.160,73	520,03		
			11.300,62	2.719,76	14.020,38	2,40%
.4 CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK30MPA-COMPLETA	20,14	M3	1.933,89	517,73		
			38.948,54	10.427,08	49.375,62	8,44%
.5 MANTA BIDIM OP-30	260,00	M2	7,13	0,00		
			1.853,80	0,00	1.853,80	0,32%
.6 DRENO (ESC.,BRITA,TUBO PVC DN100,CANALETA DN300)	53,00	M	121,29	32,64		
			6.428,37	1.729,92	8.158,29	1,39%
						18,24%
Total de CONTENÇÃO			86.835,91	19.896,33	106.732,24	18,24%
3. PAVIMENTAÇÃO						
.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	250,00	M	23,66	7,18		
			5.915,00	1.795,00	7.710,00	1,32%
.2 PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	355,00	M2	177,63	63,95		
			63.058,65	22.702,25	85.760,90	14,66%
.3 PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM	130,00	M	32,23	35,06		
			4.189,90	4.557,80	8.747,70	1,50%
.4 PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM	170,50	M2	85,50	20,15		
			14.577,75	3.435,58	18.013,33	3,08%
						20,55%
Total de PAVIMENTAÇÃO			87.741,30	32.490,63	120.231,93	20,55%
4. MIRANTE - PISO POLIDO						
.1 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG C/M3	105,25	M2	125,08	31,51		
			13.164,67	3.316,43	16.481,10	2,82%
.2 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	8,58	M3	2.316,50	492,54		
			19.875,57	4.225,99	24.101,56	4,12%
.3 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	13,56	M3	3.414,11	766,16		
			46.295,33	10.389,13	56.684,46	9,69%
.4 POLIMENTO EM PISO	105,25	M2	4,21	20,16		
			443,10	2.121,84	2.564,94	0,44%
.5 SPOT LED 15W BRANCO INOX C/INSTALAÇÃO	17,00	UN	160,23	58,49		
			2.723,91	994,33	3.718,24	0,64%
.6 GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304	33,50	M	700,00	343,75		
			23.450,00	11.515,63	34.965,63	5,98%
						23,67%
Total de MIRANTE - PISO POLIDO			105.952,58	32.563,35	138.515,93	23,67%
5. FONTE INTERATIVA E MONUMENTO						
.1 MICROESTACA L=4,00M - 300MM	6,00	UN	516,38	76,48		
			3.098,28	458,88	3.557,16	0,61%
.2 TUBOS EM AÇO INOX	1,00	CJ	18.500,00	2.750,00		
			18.500,00	2.750,00	21.250,00	3,63%
.3 ESTRUTURA CONCRET ARM FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	3,96	M3	4.663,09	959,29		
			18.465,84	3.798,79	22.264,63	3,81%
.4 MOTOR 1/2 CV	1,00	UN	1.875,00	312,50		
			1.875,00	312,50	2.187,50	0,37%
.5 FILTRO DE AREIA 20KG	1,00	UN	1.250,00	312,50		

Planilha de Orçamento GLOBAL

02/06/2023
Página 2 de 2Obra: PMT 02/04 - ORLA BOTOS ETAPA 2
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍEndereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
			1.250,00	312,50	1.562,50	0,27%
.6 DISJUNTOR BIPOLAR 16A	2,00	UN	57,50	10,51		
			115,00	21,02	136,02	0,02%
.7 RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM	1,00	UN	13,29	6,34		
			13,29	6,34	19,63	0,00%
.8 PORTA METALICA BOMBA 60X60 CM	1,00	M2	747,88	22,76		
			747,88	22,76	770,64	0,13%
.9 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	30,00	M	29,13	5,29		
			873,90	158,70	1.032,60	0,18%
.10 CURVA 90 PVC JE PB 50MM	10,00	UN	41,53	6,34		
			415,30	63,40	478,70	0,08%
.11 CURVA 45 PVC JE PB 50MM	10,00	UN	38,63	6,34		
			386,30	63,40	449,70	0,08%
.12 BALIZADOR LED 7W EM INOX INSTALADO FIO 2,5MM	10,00	UN	118,75	312,50		
			1.187,50	3.125,00	4.312,50	0,74%
.13 GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304	18,00	M	700,00	343,75		
			12.600,00	6.187,50	18.787,50	3,21%
.14 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG C1/M3	85,34	M2	125,08	31,51		
			10.674,33	2.689,06	13.363,39	2,28%
						15,41%
Total de FONTE INTERATIVA E MONUMENTO			70.202,62	19.969,85	90.172,47	15,41%
6. PAISAGISMO/SERVIÇOS ADICIONAIS						
.1 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.	324,00	M2	32,75	3,74		
			10.611,00	1.211,76	11.822,76	2,02%
.2 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO GRA.ARV.ARB. C/MOTOBOMBA. CONT.BATERIA	1,00	CJ	17.111,06	9.846,33		
			17.111,06	9.846,33	26.957,39	4,61%
.3 PERGOLADOS	2,00	UN	14.062,50	3.750,00		
			28.125,00	7.500,00	35.625,00	6,09%
.4 LIXEIRAS DUPLAS DE MADEIRA ECOLÓGICA "MODELO PMT"	6,00	UN	3.187,50	1.487,50		
			19.125,00	8.925,00	28.050,00	4,79%
.5 BANCOS BASE CONCRETO CINZA, GRÁPIA C/ STEIN, PARAF. AÇO GALV	4,00	UN	1.844,44	275,00		
			7.377,76	1.100,00	8.477,76	1,45%
						18,96%
Total de PAISAGISMO/SERVIÇOS ADICIONAIS			82.349,82	28.583,09	110.932,91	18,96%
TOTAL DO ORÇAMENTO			451.221,62	133.909,20	585.130,82	100,00%