

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

LOCAL: Avenida Beira Rio – Tramandaí

PLANILHA DE CONCRETO ARMADO

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	ALTURA	LARGURA	COMPRIMENTO	m²	m³
1	LAJE DE CONCRETO						
1.1	Plataforma 01	1	0,12	12,00	8,00	96,00	11,52
1.2	Plataforma 02	1	0,12	12,00	8,00	96,00	11,52
total concreto lajes		2				192,00	23,04
PLATAFORMA	VIGAS DE CONCRETO						
1	Plataforma 01	8	0,65	0,2	8,50	-	8,84
1	Plataforma 01	1	0,35	0,2	12,00	-	0,84
1	Plataforma 01	1	0,8	0,2	12,00	-	1,92
1	Plataforma 01	1	0,5	0,2	12,00	-	1,20
2	Plataforma 02	8	0,65	0,2	8,50	-	8,84
2	Plataforma 02	1	0,35	0,2	12,00	-	0,84
2	Plataforma 02	1	0,8	0,2	12,00	-	1,92
2	Plataforma 02	1	0,5	0,2	12,00	-	1,20
total concreto vigas						-	25,60
TOTAL GERAL DE CONCRETO						-	48,64

ENG. CIVIL Victor Cardoso Ferreira
CREA/RS 249443

	VIGAS EM BALANÇO
	VIGA FRONTAL DE FECHAMENTO
	VIGA ALTA
	VIGA NA EMENDA NOVA