

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:PMT - 01 - PLATAFORMAS DE PESCA
Cliente:

Endereço: AVENIDA BEIRA RIO
Cidade: TRAMANDAÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	858,631.717,26	35,2970,58	1.787,840,56%
.2 PROJETO ESTRUTURAL HONORARIOS BASICOS	192,00	M²	5,251.008,00	23,134.440,96	5.448,961,72%
.3 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	1,00	UN	18,7518,75	1.500,001.500,00	1.518,750,48%
.4 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO,E=12MM P/REDES,R.10X	40,00	M	32,601.304,00	11,49459,60	1.763,600,56%
Total de SERVIÇOS INICIAIS			4.048,016.471,14	10.519,15	3,32%
2. REPOSIÇÃO DE CONTENÇÃO					
.1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO	4,00	M3	243,75975,00	159,78639,12	1.614,120,51%
.2 CARGA DE ATERRO C/ TRANSPORTE	40,00	M3	49,691.987,60	0,000,00	1.987,600,63%
.3 CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK15MPA-COMPLETA	10,00	M3	1.737,7317.377,30	861,698.616,90	25.994,208,20%
.4 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	14,00	L	16,91236,74	0,000,00	236,740,07%
Total de REPOSIÇÃO DE CONTENÇÃO			20.576,649.256,02	29.832,66	9,41%
3. ÁREA DE PASSEIO					
.1 REMOCAO DE PASSEIOS	200,00	M2	0,000,00	6,641.328,00	1.328,000,42%
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	24,00	M3	46,881.125,12	20,51492,24	1.617,360,51%
.3 PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	200,00	M2	151,3830.276,00	48,139.626,00	39.902,0012,59%
.4 CARGA DE ATERRO C/ TRANSPORTE	40,00	M3	49,691.987,60	0,000,00	1.987,600,63%
.5 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO	200,00	M2	0,000,00	6,261.252,00	1.252,000,40%
Total de ÁREA DE PASSEIO			33.388,7212.698,24	46.086,96	14,54%
4. NOVAS PLATAFORMAS					
.1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO	11,12	M3	243,752.710,50	159,781.776,75	4.487,251,42%
.2 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	23,04	M3	1.970,5845.402,16	820,7518.910,08	64.312,2420,29%
.3 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-COMPL. - C/ BALANÇO	18,32	M3	3.195,8358.547,61	1.277,8923.410,94	81.958,5525,86%
.4 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	90,00	L	16,911.521,90	0,000,00	1.521,900,48%
.5 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA- COMPLETA - SEM BALANÇO	7,28	M3	2.976,6421.669,94	1.277,899.303,04	30.972,989,77%
.6 GUARDA CORPO CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,	5,46	M3	850,004.641,00	287,501.569,75	6.210,751,96%
Total de NOVAS PLATAFORMAS			134.493,1154.970,56	189.463,67	59,78%
5. PLATAFORMA EXISTENTE					
.1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO	8,00	M3	243,751.950,00	159,781.278,24	3.228,241,02%
.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	30,00	M2	0,000,00	23,51705,30	705,300,22%
.3 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	24,00	M3	45,001.080,00	21,49515,76	1.595,760,50%
					1,74%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:PMT - 01 - PLATAFORMAS DE PESCA
Cliente:

Endereço: AVENIDA BEIRA RIO
Cidade: TRAMANDAÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total	%
Total de PLATAFORMA EXISTENTE			3.030,00	2.499,30	5.529,30	1,74%
6. PINTURA						
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	320,00	M2	1,65	8,93		
			528,00	2.857,60	3.385,60	1,07%
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMA0S	320,00	M2	9,29	12,40		
			2.972,80	3.968,00	6.940,80	2,19%
						3,26%
Total de PINTURA			3.500,80	6.825,60	10.326,40	3,26%
7. ILUMINAÇÃO						
.1 POSTE METÁLICO ORNAMENTAL 7M, LUMINÁRIA 48MM LED	4,00	M	2.272,71	1.217,79		
			9.090,84	4.871,16	13.962,00	4,40%
						4,40%
Total de ILUMINAÇÃO			9.090,84	4.871,16	13.962,00	4,40%
8. SERVIÇOS FINAIS						
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	192,00	M2	0,00	23,51		
			0,00	4.513,92	4.513,92	1,42%
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	50,00	M3	45,00	21,49		
			2.250,00	1.074,50	3.324,50	1,05%
.3 PIAS DE ALVENARIA	2,00	UN	975,16	725,35		
			1.950,32	1.450,70	3.401,02	1,07%
						3,55%
Total de SERVIÇOS FINAIS			4.200,32	7.039,12	11.239,44	3,55%
TOTAL DO ORÇAMENTO			212.328,44	104.631,14	316.959,58	100,00%