



C.D. 01	carga w	C.D. 02	carga w	C.D. 03	carga w	CARGA TOTAL	carga w
carga instalada	6.240	carga instalada	13.225	carga instalada	1.200	carga instalada	20.665
FASE R	2.450	FASE R	4.250	FASE R	1.200	FASE R	7.900
FASE S	1.590	FASE S	4.750	FASE S	-	FASE S	6.340
FASE T	2.200	FASE T	4.225	FASE T	-	FASE T	6.425

LEGENDA ELÉTRICO		CANAL	ALTURA
	ELETTRODOTTO IN PVC PER TUBILAGGIO DI TELEFONO	-	-
	ELETTRODOTTO IN PVC EMBUITO DA LAJUE (TETO)	-	-
	ELETTRODOTTO IN PVC EMBUITO DA PARIDE	-	-
	ELETTRODOTTO IN PVC EMBUITO DA PISO	-	-
	CONDUITO IN TERRA, NEUTRO, FASE, RETORNO E RETORNO	-	-
	INTERRUTTORE DI LINEA SEZIONE	25x	110cm
	INTERRUTTORE PARALLELO DI LINEA SEZIONE (HOTEL SEMPLICE)	25x	110cm
	TOMADA DI DUE POLI SOPRA TERRA	25x	30cm
	TOMADA DI DUE POLI SOPRA TERRA	25x	110cm
	TOMADA DI DUE POLI SOPRA TERRA	25x	25cm
	TOMADA DI DUE POLI SOPRA TERRA	25x	110cm
	TOMADA DI DUE POLI SOPRA TERRA	25x	180cm
	CD - CENTRO DI DISTRIBUZIONE	-	150cm
	PUNTO DI LUZ INCANDESCENTE NA PARIDE DE 100W (ARANDELA)	Ø4x	OCTAVADA
	PUNTO DI LUZ INCANDESCENTE NO TETO 100w	Ø4x	OCTAVADA
	TOMADAS DE ESPERA PARA ANTENA	25x	30cm
	TOMADA DE ESPERA PARA TELEFONE / INTERNET	25x	30cm
	CAIXA DE PASSAGEM	40x4	-
	QUADRO DE MEDIDOR (QM) - OU CAIXA DE MEDIÇÃO	-	150cm
	ATERRAMENTO	-	-

PRETO	FASE 01
VERMELHA	FASE 02
AZUL CLARO	NEUTRO
AMARELO	RETORNO
VERDE	ATERRAMENTO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
Projeto:	PROJETO ELÉTRICO BÁSICO - E.M.E.F. JORGE ENEAS
Endereço de obra:	RUA DOS CRAVOS - Nº 688 - JARDIM ATLÂNTICO - TRAMANDAÍ
Empreiteira:	Data: 06/DEZEMBRO/2002 Valor: INDICADA Desconto: CAD M. Obra: R\$ Obreira Área Total: 690,53m²
Responsável Técnico:	Prefeitura Municipal de Tramandaí Engenheiro civil Flávio Genaro S. Mariani - CREA 77112-D
Assinatura:	Planta Baixa e detalhes
Prefeitura Municipal de Tramandaí, Avenida da Igreja nº 348 - Caixa - CEP 97107-000/1001 - Fone (51) 3684-0000 - CEP 91.556-000	